様式第4号

工　事　起　工　~~(変　更)~~　概　要　書

課長補佐		審査		担当	

執行年度	工事名	県立こころの医療センター入退室管理システム設備更新工事　　設計書		
R6 年度	工事場所	笠間市旭町地内	工　事　番　号	第　　－　　号

設計~~(変更)~~概要

入退室管理システム設備更新　一式

施工方法	請　　負	保証期間	2 年間
原契約年月日	年　　月　　日		
工　　期	年　　月　　日から 210 日間 年　　月　　日まで		
変更後工期	年　　月　　日から 年　　月　　日まで 日間 □ 変更なし □ 延期　　日間 □ 短縮　　日間		
受　注　者	住　　所 商号又は名称 代表者名		

施設概要			
	建物名称	こころの医療センター	
	構　造	RC 造	造
	階　数	2 階建	階建
	建築面積	－ ㎡	㎡
	延べ面積	－ ㎡	㎡

施設概要			
	建物名称		
	構　造	造	造
	階　数	階建	階建
	建築面積	㎡	㎡
	延べ面積	㎡	㎡

費　目	起　工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 （ △ ）
請負に付する額又は請負額				
工事価格				
消費税相当額				
請負決定額				

変更理由

変更請負工事算定基準

$$\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$$

変更積算工事価格	×	請負比率	＝	変更工事価格

本工事費内訳書

名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		細目別内訳
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費	1	式		
契約保証費	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率10%
請負に付する額	1	式		

電気設備工事　細目別内訳

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入退室管理制御盤 （メイン・守衛室）		1	式			1号代価表 参照
入退室管理制御盤 （ローカル・1-1病棟）		1	式			2号代価表 参照
入退室管理制御盤 （ローカル・1-2病棟）		1	式			3号代価表 参照
入退室管理制御盤 （ローカル・1-3病棟）		1	式			4号代価表 参照
入退室管理制御盤 （ローカル・2-1病棟）		1	式			5号代価表 参照
入退室管理制御盤 （ローカル・2-2病棟）		1	式			6号代価表 参照
入退室管理制御盤 （ローカル・2-3病棟）		1	式			7号代価表 参照
入退室管理制御盤 （メインローカル・1-5病棟）		1	式			8号代価表 参照
カードリーダー装置 （各所）		104	台			9号代価表 参照
システム拡張端末装置 （各所）		12	台			10号代価表 参照
火災報知連動試験立会費		1	式			
廃材処分費		1	式			
計						
				内訳（処分費別）		
				内訳（処分のみ）		

別紙１

参　考　資　料　説　明　書

（請負工事）

この「資料」（本工事費内訳書，代価表，機労材集計リスト）は入札参加者の適性かつ迅速な見積に資するための資料であり，契約書第１条にいう設計図書ではない。従って，「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく，受注者は，施工条件，地質条件等を十分考慮して，仮設，施工方法，安全対策等，工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお，この「資料」の有効期間は，この工事の入札日までとする。

入退室管理制御盤（メイン・守衛室）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入退室管理制御盤メインボード	アダプタプレート付	2	個			
入退室管理制御盤サブボード		4	個			
小型無停電電源装置	750W	2	個			
モーター錠制御基板		7	個			
12V電源		2	個			
24V電源		2	個			
雑材料		1	式			
交換作業費	構築設計及び設定費、試験調整費などを含む		人			
その他		1	式			
計						

入退室管理制御盤（ローカル・1-1病棟）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入退室管理制御盤		1	個			
小型無停電電源装置	750W	1	個			
モーター錠制御基板		7	個			
12V電源		1	個			
24V電源		1	個			
雑材料		1	式			
交換作業費	構築設計及び設定費、試験調整費などを含む		人			
その他		1	式			
計						

入退室管理制御盤（ローカル・1-2病棟）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入退室管理制御盤		1	個			
小型無停電電源装置	750W	1	個			
モーター錠制御基板		2	個			
12V電源		1	個			
24V電源		1	個			
雑材料		1	式			
交換作業費	構築設計及び設定費、試験調整費などを含む		人			
その他		1	式			
計						

入退室管理制御盤（ローカル・1-3病棟）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入退室管理制御盤		1	個			
小型無停電電源装置	750W	1	個			
モーター錠制御基板		4	個			
12V電源		1	個			
24V電源		1	個			
雑材料		1	式			
交換作業費	構築設計及び設定費、試験調整費などを含む		人			
その他		1	式			
計						

入退室管理制御盤（ローカル・2-1病棟）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入退室管理制御盤		1	個			
小型無停電電源装置	750W	1	個			
モーター錠制御基板		6	個			
12V電源		1	個			
24V電源		1	個			
雑材料		1	式			
交換作業費	構築設計及び設定費、試験調整費などを含む		人			
その他		1	式			
計						

入退室管理制御盤（ローカル・2-2病棟）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入退室管理制御盤		1	個			
小型無停電電源装置	750W	1	個			
モーター錠制御基板		5	個			
12V電源		1	個			
24V電源		1	個			
雑材料		1	式			
交換作業費	構築設計及び設定費、試験調整費などを含む		人			
その他		1	式			
計						

入退室管理制御盤（ローカル・2-3病棟）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入退室管理制御盤		1	個			
小型無停電電源装置	750W	1	個			
モーター錠制御基板		2	個			
12V電源		1	個			
24V電源		1	個			
雑材料		1	式			
交換作業費	構築設計及び設定費、試験調整費などを含む		人			
その他		1	式			
計						

入退室管理制御盤（メインローカル・1-5病棟）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入退室管理制御盤メインボード	アダプタプレート付	3	個			
入退室管理制御盤サブボード		6	個			
アウトプットボード		6	個			
小型無停電電源装置	750W	2	個			
モーター錠制御基板		15	個			
12V電源		3	個			
24V電源		3	個			
雑材料		1	式			
交換作業費	構築設計及び設定費、試験調整費などを含む		人			
その他		1	式			
計						

カードリーダー装置（各所）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カードリーダー		1	個			
雑材料		1	式			
交換作業費	構築設計及び設定費、試験調整費などを含む		人			
その他		1	式			
計						

第10号代価表

システム拡張端末装置（各所）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
システム拡張端末装置	システム拡張端末器、伝送ユニット、増幅器	1	個			
雑材料		1	式			
交換作業費	構築設計及び設定費、試験調整費などを含む		人			
その他		1	式			
計						